



Ficha Técnica Technical Information

SUPER GRES / SUPER GRES Tile

Formato / Size:

45 x 90 cm / 17,7" x 35,4"

45 x 90 cm Rectificado / 17,7" x 35,4" Rectified



	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7%	A.S.T.M. C373
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250 kgf/cm ²	ISO 10545-4
	Dureza al rayado / Scratch Hardness	5 - 8 MOHS	A.S.T.M. C1028
	Coeficiente Estático de fricción en húmedo / HCFS	≥ 0.6 %	A.S.T.M. C1028
	Resistencia al shock térmico / Resistance to thermal shock	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Resistance to frost	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Resistance to staining	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a los ácidos / Chemical Resistance	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C650
	Resistencia a la abrasión / Resistance to abrasion	Conforme / In compliance with	ANSI A137

Grupo PEI III.- Pavimentos sometidos a tráfico medio para uso residencial, incluyendo habitaciones de hotel, estancias y vestíbulos; donde el tránsito no es muy intenso, con resistencia necesaria para ser ubicado en exteriores.

Se deberá de usar las juntas adecuadas así como una boquilla o separación no menor a 5mm y 2mm en producto rectificado, para amortiguar los movimientos estructurales que pueden llegar a sufrir todas las edificaciones, ocasionando con esto la ruptura y desprendimiento de las losetas.

PEI III Group.- Medium traffic floor tiles for residential use, including hotel rooms, living rooms and lobby where traffic it is not too heavy, with necessary resistance to be layed on exterior areas. Use appropriate tile joints as well as a grout separation at least 5mm and 2mm on rectified tiles, to absorb structural movements that all the buildings may suffer causing tile breaking.

*Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

*Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.